

Техническая спецификация на сантехнические работы

Наименование: сантехнические работы, ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск

Срок поставки: в течении 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Отогрев системы отопления, спуск/запуск воды с удалением воздушных пробок	Отогрев замерзших трубопроводов газовой горелкой, слив образовавшейся жидкости в системы канализации или на улицу, запуск системы с удалением воздушных пробок с использованием сбросных вентилей, воздушных клапанов при наличии	Услуга	3
2	Прочистка сопла со снятием элеватора	Разбор фланцевых соединений теплового узла снятие элеватора. Извлечение сопла, прочистка сопла, сборка элеватора, сборка теплового узла	Услуга	5
3	Прочистка труб канализации до 2 м	Прочистка забившихся, непротускающих труб с помощью сантехнического троса	Услуга	15
4	Ремонт смесителя	Снятие смесителя, разбор по комплектующим, замена вышедших из строя запчастей, сборка смесителя, установка	Услуга	15
5	Ремонт смывного бачка с регулировкой	Демонтаж смывного бачка, демонтаж автоматического поплавка, регулировка или замена автоматического поплавка	Услуга	25
6	Сброс запуск системы отопления с удалением воздушных пробок	Перекрытие задвижек на входе и выходе трубопровода, запуск системы путем открытия задвижек со сбросом воздушных пробок вентилями	Услуга	28
7	Услуга по устранению подпора на системе канализации	Подпор канализации устраняется в колодцах, путем очистки и создания путей ухода жидкости	Услуга	2
8	Установка шайбы	Разбор фланцевых соединений теплового узла	Услуга	5
9	Установка хомута	Приобретение хомута необходимого размера и установка на трубопроводе	Услуга	26
10	Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	Проверки герметичности и работоспособности всей системы отопления и ее элементов	м трубопровода	760
11	Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	Проверки герметичности и работоспособности всей системы отопления и ее элементов	м трубопровода	980
12	Демонтаж и установка сгонов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	Демонтаж сгона, его ревизия и установка по месту использования	Штука	9
13	Снятие и установка манометров с трехходовым краном	Демонтаж трехходового с манометром без их деления и установка обратно	Комплект	38
14	Поверка манометров	Поверка манометров на гос. Стандарт	Штука	38
15	Ремонт манометров	Разбор манометра, выявление и устранение неисправности и сборка прибора	Штука	12
16	Сгон, муфта, контргайка	ТМЦ в комплекте	Штука	12
17	Замена поплавка механизма унитаза	Приобретение и установка необходимого механизма унитаза	Штука	10
18	Замена гибкой подводки	Приобретение и установка подводки	Штука	20
19	Ремонт сифона раковины	Сборка и установка сифона	Штука	3
20	Замена сифона	Приобретение и установка сифона	Штука	5
21	Замена гофры унитаза	Приобретение и установка гофры унитаза	Штука	5
22	Демонтаж чугунных радиаторов	Снятие и установка радиаторов	Штука	10
23	Установка радиаторов 8 секций	Сборка и установка радиаторов	Штука	10
24	Ремонт счетчика	Замена вышедших из строя счетчиков, сборка и установка	Штука	2

* Поставщик должен включить все расходы, связанные с выполнением работ.